



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

ที่ สน ๗๑๓๐๒/๓๑๕ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลพิจารณากำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้านปลวก หมู่ที่ ๔
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

เรื่องเดิม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้านปลวก หมู่ที่ ๔ คำสั่งที่ ๐๖๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน ๓๐๕,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน)

๒. ราคาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงินจำนวน ๓๐๓,๐๐๐ บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน) ซึ่งราคากลางสูงกว่าราคาตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเห็นควรดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงินจำนวน ๓๐๓,๐๐๐ บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางรจนา เจริญมงคล)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

.....
.....

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางรัตชนี หงษ์ทอง)


เห็นควร.....
.....
.....

(นายราไพ โคตะมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

/เห็นควร.....

เห็นควร..... อนุมัติ



(นางลำพูน วงเวียน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นางทองพูล บุญคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด



วันที่ 17/2560

วันที่ 26 เมษายน 2560

เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

ที่ สน. ๗๑๓๐๓/๐๙๒

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านปลวก หมู่ที่ ๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

เรื่องเดิม อ้างถึงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดที่ ๐๖๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ๑. นายลำพูน วงเวียน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม | กรรมการ |
| ๓. นางสาวอารีย์ สำพะโว | กรรมการ |

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านปลวก หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้างลึก ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๕๐ เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว งบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ บาท (-สามแสนห้าพันบาทถ้วน-) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

เอกสารแนบท้าย ๑. ใบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ประธานกรรมการ

(นางลำพูน วงเวียน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

(นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม)

กรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธา

(นางรัชณี หงษ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอารีย์ สำพะโว)

กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด

- ☒ เห็นด้วย.....
☐ ไม่เห็นด้วย.....

(นายราไฟ โคตะมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

ความเห็นปลัด

- ☒ เห็นด้วย.....
☐ ไม่เห็นด้วย.....

(นางลำพูน วงเวียน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ เห็นด้วย.....
☐ ไม่เห็นด้วย.....

(นางทองพูล บุญคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

ข้อบัญญัติงบประมาณ 2560

ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

แบบเลขที่

ลงวันที่ 24 เมษายน 2560

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางลำพูน วงเวียน)

ปลัด อบต.คำชะอี

กรรมการฯ

(นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม)

กรรมการฯ

(นางสาวอารีย์ ลำพะโว)

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านปลวก หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 148.50 เมตร

4.1.4 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

4.1.4(1) งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา

0.10

ชม. (ขึ้นอยู่กับแบบ)

พิจารณาที่ความยาว 1.00 เมตร

[1]

ค่าคอนกรีต =	240 กก./ตร.ชม.	0.12 ลบ.ม. @	1,915.89 =	229.91 บาท	[2] = [1] x ความหนา
เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. (2 ข้าง)		2.00 เมตร	58.58 =	117.16 บาท	[3]
ค่าเหล็กเสริม Ø 9 มม. SR =		9.33 กก. @	19.16 =	178.78 บาท	[4]
ค่าแรงงานเหล็ก	=	9.33 กก. @	3.40 =	31.73 บาท	[5] (จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
ลวดผูกเหล็ก	=	0.093 กก. @	23.01 =	2.15 บาท	[6]
ค่าเทคอนกรีต	=	0.12 x	306.00 =	36.72 บาท	[7] (จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม			=	596.44 บาท	[8] = [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7]
คำนวณต้นทุน	=	596.44 / [1]	=	596.44 บาท/ตร.ม	[9] = [8] / [1]
			=	596.44 บาท/เมตร	

4.1.4(2) งานฝารางระบายน้ำ

พิจารณาที่ความยาว

1.00 เมตร

[1]

เหล็กแบน 50 x 3 มม. (หนัก 1.13 / ม.)	11.40 เมตร @	33.66 =	383.72 บาท	[2]	น้ำหนัก 6.78 กก. / ท่อน
ค่าเชื่อม	12.88 กก.	8.5 =	109.48 บาท	[3]	
ค่าทาสีกันสนิม+สีน้ำมัน	1.14 ตารางเมตร	35 =	39.90 บาท	[4]	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม		=	533.10 บาท	[5] = [2] + [3] + [4]	
คำนวณต้นทุน	=	533.10 / [1]	=	533.10 บาท/เมตร	[6] = [5] / [1]
			=	533.10 บาท/เมตร	

หมายเหตุ ราคาเหล็ก แบน ราคา กก. ละ 29.788 บาท สืบราคาจาก SCG

4.1.4(3) งานฝารางระบายน้ำ ข้ามถนน (ใช้เหล็กแบน 50 มม. หนา 3 มม. แต่เพิ่ม จำนวน ตามแบบ)

พิจารณาที่ความยาว

1.00 เมตร

[1]

เหล็กแบน 50 x 3 มม. (หน. 1.13กก./ม.)	13.40 เมตร @	33.66 =	451.04 บาท	[2]	น้ำหนัก 6.78 กก. / ท่อน
ค่าเชื่อม	46.90 กก.	8.5 =	398.65 บาท	[3]	
ค่าทาสีกันสนิม+สีน้ำมัน	1.34 ตารางเมตร	35 =	46.90 บาท	[4]	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม		=	896.59 บาท	[5] = [2] + [3] + [4]	
คำนวณต้นทุน	=	896.59 / [1]	=	896.59 บาท/เมตร	[6] = [5] / [1]
			=	896.59 บาท/เมตร	

หมายเหตุ ราคาเหล็ก แบน ราคา กก. ละ 29.788 บาท สืบราคาจาก SCG

4.1.4(4) งานบ่อพัก

พิจารณาที่จำนวน	1.00 บ่อ				[1]
ค่าคอนกรีต =	0.21 ลบ.ม. @	1,915.89 =	402.34 บาท	[2] = [1] x ความหนา	
เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. (2 ข้าง)	2.80 เมตร	58.58 =	164.02 บาท	[3]	
ค่าเหล็กเสริม Ø 9 มม. SR =	11.494 กก. @	19.16 =	220.23 บาท	[4]	
ค่าแรงงานเหล็ก =	11.494 กก. @	3.40 =	39.08 บาท	[5] (จากบัญชีค่าแรงงานฯ)	
ลวดผูกเหล็ก =	0.11494 กก. @	23.01 =	2.64 บาท	[6]	
ค่าเทคอนกรีต =	0.21 x	306 =	64.26 บาท	(7) (จากบัญชีค่าแรงงานฯ)	
ค่าใช้จ่ายรวม			892.57 บาท	[8] = [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7]	
ค่างานต้นทุน =	714.3164 / [1]		892.57 บาท/บ่อ	[9] = [8] / [1]	
			892.57 บาท/บ่อ		

หมายเหตุ ราคาเหล็กแบน ราคา กก. ละ 29.788 บาท สืบราคาจาก SCG

4.1.4(5) งานฝาบ่อพัก

พิจารณาที่	1.00 อัน	ยาว 0.70 เมตร			[1]
เหล็กแบน 50 x 6 มม. (นน. 2.30 กก./1	9.6 เมตร @	68.51 =	657.70 บาท	[2]	สูตรหา นน.เหล็ก = กว้าง x หนา x 0.0471
ค่าเชื่อม	22.08 กก.	8.5 =	187.68 บาท	[3]	
ค่าทาถนอมสนิม+สีน้ำมัน	0.96 ตารางเมตร	35	33.60 บาท	[4]	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม			878.98 บาท	[5] = [2] + [3] + [4]	
ค่างานต้นทุน =			878.98 บาท/เมตร	[6] = [5] / [1]	
			878.98 บาท/เมตร		

4.1.4(6) ทรายรองพื้น

ค่าวัสดุราคาจากพาณิชย์จังหวัด	420.56 บาท/ลบ.ม.	ราคาทราย จาก พาณิชยจังหวัดอุดรธานี
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	0 บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง	0 บาท/ลบ.ม.	
รวม	420.56 บาท/ลบ.ม.	
ส่วนอุบัตว์	420.56 1	420.56 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการด้วยแรงงานคน	99 บาท/ลบ.ม.	
ค่าใช้จ่ายรวม	519.56 บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	519.56 บาท/ลบ.ม.	

***** ราคาน้ำมัน 26.00-26.99 บาท/ลิตร ณ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

อัตราราคางานดิน 2558

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ 0.เมือง 26.00 - 26.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่านี้อัตราราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานวางป่า						
	ค่าตากวาง	ตร.ม.	1.07	0.16	0.20	1.23	1.27
	ค่าตากวางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.17	0.33	0.41	2.50	2.58
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. หลวม	16.60	2.97	3.71	19.57	20.31
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	40.26	12.96	16.20	53.22	56.46
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	58.83	25.71	32.14	84.54	90.97
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.21	4.20	5.25	24.41	25.46
4	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.54	3.02	3.78	17.56	18.32
5	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.94	2.67	3.34	17.61	18.28
6	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	6.93	1.70	2.13	8.63	9.06
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. ปกติ	27.85	3.34	4.18	31.19	32.03
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.23	5.18	6.48	39.41	40.71
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	23.07	4.08	-	27.15	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	48.44	21.60	-	70.04	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	คัน	44.96	12.46	-	57.42	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.79	5.75	7.19	38.54	39.98
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	30.20	10.80	13.50	41.00	43.70
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.55	10.80	13.50	44.35	47.05
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	33.63	11.40	14.25	45.03	47.88
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	36.99	11.40	14.25	48.39	51.24
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.58	0.08	-	0.66	-

